

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту декоративного кирпичного ограждения по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный р-н, ул. Копылова, 2а.


1. Описание объекта

Наименование объекта	Декоративное кирпичное ограждение
Адрес объекта	660021, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Копылова, д.2а
Основание для проведения работ	Устранение отклонения кирпичного ограждения по вертикали с ремонтом бетонного основания. Восстановление просевшего участка покрытия брусчатки в зоне ремонта ограждения.
Характеристики объекта (этажность, площадь)	Основание - бетонное, облицованное кирпичом; столбы – кирпичные (0,4*0,4); наполнение – металлокованная решетка (3*1,8м)
Вид работ	Ремонт
Требования к качеству, техническим характеристикам, иные показатели к работам	<p>Все работы ведутся в соответствии с соответствующими нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации.</p> <p>Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме.</p> <p>Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>До начала работ разработать План производства ремонтных работ (ППР).</p> <p>Возможно изменение технологии ремонтных работ по согласованию с Заказчиком.</p>
Требования техники безопасности и охраны труда	<p>Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика.</p> <p>Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны.</p> <p>Обязательно – предоставление информации о работниках вверенной Вам организации, занятых на объектах ООО «Ренонс» .</p>

	При выявлении грубых нарушений требований трудового законодательства возможно решение вопроса о расторжении договора.
Объем выполняемых работ	В соответствии с Ведомостью объемов работ Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.
Срок выполнения работ	Начало работ: С момента заключения договора; Окончание работ: 30 сентября 2015г.
Срок гарантии качества	В соответствии с Договором Подряда
Данные для составления сметной документации	При составлении сметной документации Подрядчик руководствуется Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС81-35.2004). Сметная документация составляется в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по статьям затрат к СМР, Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦС» по Красноярскому краю. (2 кв. 2015г) Все принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в конце сметы.
Режим работы	По согласованию с Заказчиком
Особые условия	Не допускать повреждений оборудования, инженерных систем, не входящих в объем ремонтных работ.

Приложение: Ведомость объемов работ

Представитель Заказчика:
Заместитель Генерального директора
по производству – главный инженер
ООО «Ренонс»

 /А.Н. Павлив/

Представитель Подрядчика:

_____ /