

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ренонс»

Е.А. Гаврилова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

М.П.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Выполнение работ по текущему ремонту декоративного кирпичного ограждения по адресу: 660021, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Копылова, д.2а

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт декоративного ограждения Копылова 2 "а"</b>				
Демонтажные работы				
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0.3	
2	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток прим.	100 м2 поверхность и облицовки	0.2	
3	Разборка металлических решеток при весе одного метра решетки до 60 кг прим. ( 4секции-12м)	100 м решетки	0.12	
4	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т Демонтаж - монтаж столбовстолбов	маш.-ч	5	
Ремонт ограждения				
5	Устройство бетонной подготовки 16*0,6*0,4	100 м3 бетона,	0.045	
6	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0.06	
7	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	0.06	
8	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадным кирпичом прим.	100 м2	0.2	
9	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.1	
10	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади	0.08	
11	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.08	
12	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м2 покрытия	0.3	
13	Монтаж металлических решеток пролетов прим.	1 т конструкций	0.4	
14	(Вывоз мусора) Перевозка грузов	1 т	2.88	

Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс»

/А.Н. Павлив/